



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΕΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ
ΔΟΜΩΝ ΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ"

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΤΥΦΕ 201 09/2017

CPV: 45453000-7

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΚΑΕ.:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 41.085,00€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/ Α	Είδος εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Κωδικός αναθεώρη σης	Μο Μέ τρ.	Τιμή μονάδ ας (Ευρώ)	Ποσό- τητα	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.40	1.01	ΟΙΚ.2177	tonx 10 m	5,60	5	28,00	
2	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλην αυτοκινήτων	ΝΑΟΙΚ 20.41	1.02	ΟΙΚ.2178	m ³ x 100 m	2,20	5	11,00	
3	Ενοικίαση κάδου περισυλλογής αχρήστων οικοδομικών υλικών	ΝΑΟΙΚ Ν\11.01	1.03	ΟΙΚ.1101	Τεμ.	150,00	1	150,00	
4	Καθαίρεση πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ 22.04	1.04	ΟΙΚ.2222	m ³	14,70	1,17	17,20	
5	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.21.01	1.05	ΟΙΚ.2238	m ²	4,50	22,57	101,57	
6	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	1.06	ΟΙΚ.2252	m ²	5,60	55,30	309,68	
7	Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	1.07	ΟΙΚ.2275	m ²	16,80	33,74	566,81	
8	Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων ή επενδύσεων	ΝΑΟΙΚ 22.50	1.08	ΟΙΚ.2275	m ²	5,60	4,80	26,88	
9	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΝΑΟΙΚ 22.53	1.09	ΟΙΚ.2275	m ²	5,60	20,80	116,48	
10	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 22.56	1.10	ΟΙΚ.6102	kg	0,35	100	35,00	
11	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ 22.60	1.11	ΟΙΚ.2236	m ²	2,20	61,10	134,42	
12	Επιχρίσματα τριπτά-τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	1.12	ΟΙΚ.7122	m ²	13,50	55,30	746,55	
13	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστο κονίαμα σε δύο στρώσεις πάχους 1,5cm	ΝΑΟΙΚ 73.37.02.ΣΧ	1.13	ΟΙΚ.7338	m ²	12,30	15,00	184,50	
14	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΝΑΟΙΚ 79.08	1.14	ΟΙΚ.7903	kg	5,60	15,00	84,00	
15	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23cm	ΝΑΟΙΚ 54.46.02	1.15	ΟΙΚ5446.2	m ²	123,00	15,60	1.918,80	
Σε μεταφορά								4.430,89	

Α/ Α	Είδος εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Κωδικός αναθεώρησης	Μο Μέτρ.	Τιμή μονάδας (Ευρώ)	Ποσότητα	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Από μεταφορά								4.430,89	
16	Επένδυση ξύλινων επιφανειών με φαινοπλαστικά φύλλα (formica)	ΝΑΟΙΚ 56.17	1.16	ΟΙΚ.5617	m ²	16,80	31,20	524,16	
17	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL	ΝΑΟΙΚ 56.21	1.17	ΟΙΚ.5617	m ²	28,00	7,00	196,00	
18	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μη τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ 56.23	1.18	ΟΙΚ.5613.1	m ²	225,00	5,61	1.262,25	
19	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου μη τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ 56.24	1.19	ΟΙΚ.5613.1	m ²	180,00	4,56	820,80	
20	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΝΑΟΙΚ 61.30	1.20	ΟΙΚ.6118	kg	3,10	191,00	592,10	
21	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος ψευδοροφής	ΝΑΟΙΚ 61.31	1.21	ΟΙΚ.6118	kg	2,80	12,86	36,00	
22	Κάσες ανάρτησης θυρόφυλλων από γαλαβανισμένη λαμαρίνα	ΝΑΟΙΚ 62.41	1.22	ΟΙΚ.6239	kg	6,20	125,50	778,10	
23	Προστατευτικές επενδύσεις θυρόφυλλων από φύλλο αλουμινίου	ΝΑΟΙΚ 65.32	1.23	ΟΙΚ.6532	m ²	45,00	5,80	261,00	
24	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	ΝΑΟΙΚ 73.96	1.24	ΟΙΚ.7396	m ²	19,70	120,21	2.368,14	
25	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ 77.17.01	1.25	ΟΙΚ.7737	m ²	3,40	313,67	1.066,48	
26	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφάνειας σε ποσοστό 5-15%	ΝΑΟΙΚ 77.02.02	1.26	ΟΙΚ.7708	m ²	2,80	108,53	303,88	
27	Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού	ΝΑΟΙΚ 77.102	1.27	ΟΙΚ.7744	m ²	13,50	313,67	4.234,55	
28	Χρωματισμοί σωληνώσεων	ΝΑΟΙΚ 77.67.02	1.28	ΟΙΚ.7767.4	μμ	2,25	70	157,50	
29	Υπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου ή γαλαβανισμένων στοιχείων με βάση εποξειδικές, πολυουρεθανικές ρητίνες ή με βάση το φροσφορικό οξύ (Etch Primer)	ΝΑΟΙΚ 77.31	1.29	ΟΙΚ.7735	m ²	2,80	9,58	26,82	
30	Εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στυρένιο-ακρυλικών ρητινών ενός συστατικού	ΝΑΟΙΚ 77.20.05	1.30	ΟΙΚ.7744	m ²	2,20	9,58	21,08	
31	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες πάχους 12,5mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.01	1.31	ΟΙΚ.7809	m ²	13,00	47,48	617,24	
32	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ 78.34	1.32	ΟΙΚ.7809	m ²	22,50	30,29	681,53	
33	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα των 50mm, πικνότητας 80kg	ΝΑΟΙΚ 79.55	1.33	ΟΙΚ.7934	m ²	14,00	5,50	77,00	
34	Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20m, διαστάσεων 600X600 ή 625X625mm	ΝΑΟΙΚ 78.30.01	1.34	ΟΙΚ.7809	m ²	25,90	78,24	2.026,42	
35	Γαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη	ΝΑΟΙΚ 65.02.01.02.ΣΧ 1	1.35	ΟΙΚ.6503	m ²	155,00	7,79	1.207,45	
Σε μεταφορά								21.689,39	

Α/Α	Είδος εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Κωδικός αναθεώρησης	Μο Μέτρ.	Τιμή μονάδας (Ευρώ)	Ποσότητα	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Σε μεταφορά								21.689,39	
36	Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη με θερμοδιακοπή	ΝΑΟΙΚ 65.02.01.02.ΣΧ 2	1.36	ΟΙΚ.6503	μ²	185,00	8,25	1.526,25	
37	Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο με σταθερό φεγγίτη	ΝΑΟΙΚ 65.02.01.03.ΣΧ	1.37	ΟΙΚ.6504	μ²	145,00	9,62	1.394,90	
38	Διπλοί υαλοπίνακες TRIPLEX πάχους 24mm (3+3/12/3+3)	ΝΑΟΙΚ 76.27.02.ΣΧ	1.38	ΟΙΚ.7609.2	μ²	65,00	18,09	1.175,85	
39	Αποξήλωση με προσοχή, μεταφορά και επανεγκατάσταση σε νέο χώρο επίπλου εργασίας αιμολησιών, αποτελούμενο από ερμάρια δαπέδου-τοίχου και πάγκο εργασίας-πλάτης από corian	ΝΑΟΙΚ Ν\22.21.03	1.38	ΟΙΚ.2239	τεμ	150,39	1	150,39	
Σύνολο 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								25.936,78	25.936,78
2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Νεροχύτης χαλύβδινος ανοξείδωτος ένθετος, διαστάσεων 48x48 περίπου, μιας γούρνας διαστάσεων 40X34X18cm περίπου	ΗΛΜ ΣΧ/17.4.1	2.01	ΗΛΜ.17	τεμ	100,00	3	300,00	
2	Νεροχύτης χαλύβδινος ανοξείδωτος ένθετος στρόγγυλος διαστάσεων Φ42 περίπου, μιας γούρνας, βάθους περίπου 18cm	ΗΛΜ ΣΧ/17.4.2	2.02	ΗΛΜ.17	τεμ	90,00	2	180,00	
3	Αναμικτήρας (μπαταρία)θερμού-ψυχρού νερού εσωτερικής ανάμιξης διαμέτρου 1/2" τοποθετημένος σε νεροχύτη	ΗΛΜ ΣΧ/13.1.1	2.03	ΗΛΜ.13	τεμ	65,00	5	325,00	
Σύνολο 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								805,00	805,00
Άθροισμα									26.741,78
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	4.813,52
Άθροισμα									31.555,30
Απρόβλεπτα								5%	1.577,77
Άθροισμα									33.133,07
Πρόβλεψη αναθεώρησης									0,00
Άθροισμα									33.133,07
Φ.Π.Α.								24,00%	7.951,93

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Μαριάννα Βαλουκτσή
Αρχιτέκτων Μηχανικός με βαθμό Α΄

Αγάπη Θωμαΐδου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ με βαθμό Β΄

ΕΛΕΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Αθηνά Γκαβογιάννη
Αρχιτέκτων Μηχανικός με βαθμό Α΄

