



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΕΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ"

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΤΥΦΕ 200 03/2018

CPV: 45000000-7

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΚΑΕ.:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00€ άνευ ΦΠΑ

74.400,00€ με ΦΠΑ 24%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/ Α	Είδος εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Κωδικός αναθεώρ ησης	Μον. Μέτρ.	Ποσότ ητα	Τιμή μονάδ ας (Ευρώ)	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ									
1	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01	1	ΟΙΚ.2226	m ³	102	28,00	2.856,00	
2	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων η μη	ΝΑΥΔΡ 4.05	2	ΥΔΡ.6808	m	605	3,30	1.996,50	
3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	3	ΟΙΚ.2236	m ²	842,50	7,90	6.655,75	
4	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.40	4	ΟΙΚ.2177	τονχ10 m	200	5,60	1.120,00	
5	Ενοίκιαση κάδου περισυλλογής αγρήστων οικοδομικών υλικών	ΣΧΕΤΙΚΟ	5	ΟΙΚ.1101	Τεμ.	20	150	3.000,00	
Σύνολο 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ								15.628,25	
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β-29.3.1	6	ΟΔΟ-2532	m ³	18,15	94,20	1.709,73	
2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματααγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ Β-29.2.2	7	ΟΔΟ-2531	m ³	84,25	89,80	7.565,65	
3	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Β-51	8	ΟΔΟ-2921	m	605	9,60	5.808,00	
4	Επισκευή κρασπέδων	ΝΑΟΔΟ Ν/Β-51	9	ΟΔΟ-2921	m	49	16,50	808,50	
5	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων-Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογειών έργων	ΝΑΟΔΟ Β-30.3	10	ΥΔΡ7018	kg	1.612,9	1,15	1.854,92	
Σε μεταφορά								17.746,80	33.375,05

Α/ Α	Είδος εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Κωδικός αναθεώρησης	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Από μεταφορά								17.746,80	33.375,05
Σύνολο 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
3. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	ΝΑΟΔΟ Β-52	11	ΟΔΟ-2922	m ²	842,50	13,80	11.626,50	
2	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑμεΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες	ΝΑΟΔΟ Β-82	12	ΟΔΟ-2922	Τεμ.	5	115,00	575,00	
3	Επίστρωση πεζοδρομίων με κυβόλιθους από σκυρόδεμα	ΝΑΟΙΚ 78.96.ΣΧ	13	ΟΙΚ.7452	m ²	5,40	24,00	129,60	
4	Επισκευή πλακοστρώσεων	ΝΑΟΔΟ Ν/Β-52	14	ΟΔΟ-2922	m ²	80	34,00	2.720,00	
Σύνολο 3. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ								15.051,10	48.426,15
Άθροισμα									48.426,15
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%									8.716,71
Άθροισμα									57.142,86
Απρόβλεπτα 5%									2.857,14
Άθροισμα									60.000,00
Πρόβλεψη αναθεώρησης									0,00
Άθροισμα									60.000,00
Φ.Π.Α. 24,00%									14.400,00
Γενικό Σύνολο									74.400,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Μαριάννα Βαλουκτσή
Αρχιτέκτων Μηχανικός με βαθμό Α'

Αγάπη Θωμαΐδου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ με βαθμό Β'

ΕΛΕΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Αθηνά Γκαβογιάννη
Αρχιτέκτων Μηχανικός με βαθμό Α

